

Partyzancka 21/6 pow. 50,80 m²

Pokój 1 – 18,50 m²

Pokój 2 – 17,85 m²

Kuchnia – 8,90 m²

Przedpokój – 3,40 m²

Łazienka + WC – 2,15 m²

W lokalu należy wykonać centralne ogrzewanie gazowe lub elektryczne.
Wykonanie dokumentacji po stronie wykonawcy.

Zakres prac remontowych do wykonania:

Pokój I

- wymiana instalacji elektrycznej,
- zerwanie kasetonów z sufitu,
- 2x szpachlowanie ścian i sufitu,
- wymian okna,
- rozbiórka pieca,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- malowanie ścian i sufitów,
- położenie paneli podłogowych,

Pokój II

- wymiana instalacji elektrycznej,
- zerwanie tapet,
- 2x szpachlowanie ścian i sufitu,
- wymian okna,
- rozbiórka pieca,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- malowanie ścian i sufitów,
- położenie paneli podłogowych,

Kuchnia

- demontaż wyposażenia,
- demontaż wykładziny PCV z podłogi,
- skucie płytek ze ścian,
- zerwanie tapet ze ścian i sufitu,
- wywóz trzonu kuchennego, zaślepienie otworu po odłączeniu czopucha,
- wymiana kuchenki gazowej,
- wymiana zlewozmywaka i baterii,
- wymiana okna,
- wymiana drzwi wewnętrznych,
- instalacja elektryczna do wymiany,
- 2x szpachlowanie ścian i sufitu,
- malowanie ścian i sufitów,
- położenie paneli podłogowych lub płytek,

Łazienka

- wymiana okna – świetlika lub likwidacja
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- montaż nowej wanny lub brodzika, wymiana umywalki, kompletu ustępowego, baterii wannowej, umywalkowej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana termy gazowego, lub zmiana na kocioł gazowy przy ogrzewaniu gazowym.
- skucie płytek ze ścian,
- demontaż wykładziny PCV z podłogi,
- 2x szpachlowanie ścian i sufitu,
- malowanie ścian i sufitów,

Korytarz

- zerwanie tapet,
- drzwi wejściowe do wymiany,
- wykładzina podłogowa do wymiany,
- instalacja elektryczna do wymiany,
- 2x szpachlowanie ścian i sufitu,
- malowanie ścian i sufitów,

Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w przypadku braku pozytywnego wyniku szczelności wymiana na nową. Dokumentacja związana z instalacją gazową leży po stronie wykonawcy.











