

Raszowska 64/12 pow. 36,48 m²

Pokój 1 – 20,70 m²

Kuchnia – 10,15 m²

Przedpokój – 5,63 m²

W lokalu należy wykonać centralne ogrzewanie gazowe lub elektryczne.

Wydzielenie pomieszczeń łazienka i kuchnia, wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodnych od pionu do urządzeń w pomieszczeniach wykonanie instalacji z.w.u. ic.w.u.

Zakres prac remontowych do wykonania:

Pokój I

- rozbiórka pieca,
- demontaż paneli,
- 2x szpachlowanie,
- rozbiórka pieca,
- wymiana dwóch okien,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie ścian i sufitów,
- położenie paneli podłogowych,

Kuchnia

- zerwanie paneli,
- rozbiórka ścianki działowej,
- wykonanie nowej ścianki o konstrukcji lekkiej z płyt G-K,
- skucie płytek,
- wywóz mebli,
- demontaż bojlera elektrycznego, montaż nowego w przypadku kotła gazowego bez boliera.
- demontaż kabiny prysznicowej, kompletu ustępowego,
- wymiana okna,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- demontaż i wywóz pieca gazowego,
- zerwanie tapet,
- 2x szpachlowanie,
- wymiana drzwi wewnętrznych,
- malowanie ścian i sufitów,

Korytarz

- wymiana drzwi wejściowych,
- zerwanie boazerii ze ścian i sufitu,
- demontaż paneli,
- 2x szpachlowanie,
- wymiana instalacja elektryczna,
- malowanie ścian i sufitów,

Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w przypadku braku pozytywnego wyniku szczelności wymiana na nową. Dokumentacja związana z instalacją gazową leży po stronie wykonawcy.

Informujemy że W.M. budynku przy Ruskowska 64 podjęła decyzje o termomodernizacji
oficyny budynku.











