

Wrocławka 18/7 pow. 36,48 m²

Pokój 1 – 15,00 m²

Pokój 1 – 12,90 m²

Kuchnia – 8,90 m²

Przedpokój – 10,40 m²

WC – 2,00 m²

Łazienka – 4,50 m²

W lokalu należy umocować ponownie kaloryfery, uzupełnić głowic termostatyczne.

Zakres prac remontowych do wykonania:

Pokój I

- demontaż paneli,
- demontaż płyt G-K,
- zerwanie tapet,
- wymiana dwóch okien,
- 2x szpachlowanie,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- malowanie ścian i sufitów,
- położenie paneli podłogowych,

Pokój II

- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- demontaż paneli,
- 2x szpachlowanie,
- malowanie ścian i sufitów,
- położenie paneli podłogowych,

Kuchnia

- zerwanie płytek z podłogi, wykonanie nowej wylewki betonowej,
- skucie płytek ze ścian,
- wymiana okien,
- wymiana drzwi wejściowych,
- 2x szpachlowanie ścian i sufitu,
- montaż kuchenki gazowej,
- montaż podgrzewacza wody,
- położenie wykładziny PVC
- malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie instalacji wodnej „cwu” lub montaż dodatkowego ogrzewacza wody.

Korytarz

- wymiana drzwi wejściowych do lokalu,
- demontaż paneli,
- wykucie 2 ościeżnic,
- 2x szpachlowanie,
- malowanie ścian i sufitów,

Łazienka

- skucie płytek,
- wykonanie nowej wylewki podłogowej,
- demontaż umywalki, wanny, baterii wannowej, umywalkowej,
- demontaż bojlera elektrycznego,
- skasowanie wykwitów,
- 2x szpachlowanie,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- montaż nowej wanny lub brodzika, wymiana umywalki, baterii wannowej, umywalkowej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- położenie wykładziny PCV na podłodze,
- 2x szpachlowanie ścian i sufitu,
- malowanie ścian i sufitów,

WC

- demontaż kompletu ustępowego,
- demontaż umywalki, baterii umywalkowej,
- skucie płytek z podłogi- wykonanie nowej wylewki podłogowej,
- 2x szpachlowanie,
- drzwi wewnętrzne do wymiany,
- montaż nowego kompletu ustępowego,
- malowanie ścian i sufitów,



























