

## **Wrocławska 7/5 pow. 17,87 m<sup>2</sup> (drugie piętro) budynek posiada podwórze**

Pokój – 7,64 m<sup>2</sup>

Kuchnia – 4,59 m<sup>2</sup>

Korytarz – 2,35 m<sup>2</sup>

Łazienka + WC – 2,21 m<sup>2</sup>

Spiżarka – 1,08 m<sup>2</sup>

Ogrzewanie: miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zakres prac remontowych do wykonania:

### **Pokój**

- demontaż wykładziny PCV,
- położenie paneli,
- wymiana stolarki okiennej,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- wykucie ościeżnicy, montaż nowych drzwi,
- wymiana instalacji elektrycznej,

### **Kuchnia**

- wykucie ościeżnicy, montaż nowych drzwi,
- demontaż wykładziny,
- wymiana instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej,
- wymiana zlewozmywaka, baterii zlewozmywakowej,
- wymiana kuchni gazowej, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej lub wymiana,
- położenie płytek lub wykładziny PCV,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów,

### **Korytarz**

- wykucie ościeżnicy, montaż nowych drzwi wejściowych,
- demontaż wykładziny,
- demontaż szafki zabudowanej,
- 2x szpachlowanie, gruntowaniem malowanie ścian i sufitu,
- instalacja elektryczna do wymiany,

### **Łazienka**

- wykucie ościeżnicy, montaż nowych drzwi,
- wykucie świetlika wstawienie nowego,
- wykonanie wylewki na posadzce,
- położenie płytek ceramicznych na podłodze,
- demontaż wanny, kompletu ustępowego,
- montaż nowej wanny lub brodzika, nowego kompletu ustępowego,
- wymiana instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej,
- montaż baterii wannowej,
- przesunięcie termy gazowej – wykonanie projektu oraz dopełnienie wszelkich formalności i zgłoszeń,
- wymiana termy gazowej,





























