

Staroprzygodzka 101 C/3 pow. 47,06 m²

Pokój I – 19,00 m²

Pokój II – 12,00 m²

Kuchnia – 8,33 m²

Przedpokój – 4,02 m²

Łazienka + WC – 3,71 m²

Zakres prac remontowych do wykonania:

Pokój I

- demontaż paneli, montaż nowych paneli podłogowych wraz z uzupełnieniem podłogi po rozebranym piecu,
- wymiana zestawu balkonowego na nowy wraz z parapetem wewnętrznym,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- wykucie ościeżnicy, drzwi wewnętrzne do wymiany,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej i ewentualna wymiana

Pokój II

- montaż nowych paneli podłogowych wraz z uzupełnieniem podłogi po rozebranym piecu,
- demontaż rolety okiennej,
- wymiana okna wraz z parapetem wewnętrznym,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- wykucie ościeżnicy, drzwi wewnętrzne do wymiany,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej i ewentualna wymiana

Kuchnia

- demontaż wykładziny PCV,
- wymiana deskowania podłogi – uzupełnienie ubytków,
- montaż paneli lub wykładziny PCV,
- wykucie ościeżnicy, montaż nowych drzwi,
- wymiana okna wraz z parapetem,
- skucie płytek na ścianach,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów,
- wymiana pieca dwufunkcyjnego gazowego na nowy,
- wymiana baterii zlewozmywakowej,
- wymiana kuchni gazowej, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i ewentualna wymiana
- sprawdzenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ewentualna wymiana

Korytarz

- demontaż wykładziny PCV, położenie paneli,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitu,
- instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualna wymiana

Łazienka

- wykucie ościeżnicy, montaż nowych drzwi łazienkowych,
- skucie płytek na posadzce i ścianach,
- montaż nowych płytek,
- wymiana kabiny prysznicowej, brodzika, baterii prysznicowej, umywalki, kompletu ustępowego,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitu,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i ewentualna wymiana

















3

