

Wrocławska 19/1 pow. 65,20 m²

Pokój I – 31,39 m²

Pokój II – 19,20 m²

Kuchnia – 12,31 m²

Łazienka + WC – 2,30 m²

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu. Ciepłik lub ogrzewanie gazowe. W przypadku ciepłika wykonanie podejść zasilania do lokalu po stronie Właściciela lokalu w przypadku ogrzewania gazowego wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac po stronie wnioskodawcy programu „mieszkanie za remont”.

Zakres prac remontowych do wykonania:

Pokój I

- montaż paneli PCV,
- oczyszczenie ścian, zgruntowanie ścian i sufitów przeciw pleśni,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- wykucie ościeżnicy, drzwi wewnętrzne do wymiany,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej i ewentualna wymiana,
- regulacja i konserwacja okuć okien

Pokój II

- rozbiórka pieca kaflowego,
- oczyszczenie ścian, zgruntowanie ścian i sufitów przeciw pleśni,
- demontaż płyt paździerzowych, przybicie płyt OSB, montaż paneli PCV,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- wykucie ościeżnicy, drzwi wewnętrzne do wymiany,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej i ewentualna wymiana,
- regulacja i konserwacja okuć okien

Kuchnia

- demontaż wykładziny PCV wraz z montażem nowej,
- wykucie ościeżnicy, montaż nowych drzwi,
- oczyszczenie ścian, zgruntowanie ścian i sufitów przeciw pleśni,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów,
- wymiana zlewozmywaka, szafki i baterii zlewozmywakowej,
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i ewentualna wymiana
- sprawdzenie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej i ewentualna wymiana,
- regulacja i konserwacja okuć okien

Łazienka + WC

- wykucie ościeżnic, montaż nowych drzwi łazienkowych,
- skucie płytek na posadzce i ścianach,
- położenie nowych płytek na podłodze,
- wymiana kompletu ustępowego,
- oczyszczenie ścian, zgruntowanie ścian i sufitów przeciw pleśni,
- 2x szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian i sufitu,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ewentualna wymiana





















